

TEEHOIUTÖÖDE TEHNILINE KIRJELDUS

Lääneranna valla kruusateede suviseks teehooldus perioodiks loetakse ajavahemikul 1. aprill kuni 30. oktoober 2026.

Lääneranna vallas on tolmutõrje lõikusid kruusateedel ca 30 km, pindalaga ca 120 000 m².

Kaart:

<https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/Eyr0zIdK>

1. Tolmutõrje kaltsiumkloriidiga

Teostatakse üldjuhul üks kord hooaja jooksul v.a erandid. Tolmutõrje tehakse vastavalt juhendile "Kruusateede tolmutõrje juhend" mis on kinnitatud Transpordiameti poolt (15.12.2022 nr 1.1-7/22/177).

1.1 Tolmutõrje peab olema tehtud hiljemalt 10. juuniks 2026 ja toimima 15. septembrini 2026.

1.2 Lubatud on ainult kaltsiumkloriidi kasutamine, nii puistes kui lahusena.

1.3 Tolmutõrjet tuleb teostada kogu teekatte laius, (katte laius on muldkeha servast muldkeha servani, lubatud on kõikumine 10 cm).

1.4 Tolmutõrjet vajavate lõikude nimekiri, asukohad koos lõikude pindalaga määratakse koos tellija esindaja või tööde korraldamise eest vastutava isikuga enne töö teostamist. Üldjuhul on tolmutõrje lõikude nimekiri muutumatu ja lisanduda võivad üksikud lõigud.

1.5 Töövõtja peab arvestama ajaga mis kulub tolmutõrje lõikude mahamärgimiseks koos tellija esindajaga enne tööde algust ja/või iseseisvalt. Lõigud on märgitud tolmutõrje kaardil.

1.6 Elava liiklusega või lagedatel kruusateelõikudel võib tekkida vajadus korrata tolmutõrjet, mida tehakse ainult tellimisel.

1.7 Tolmutõrje tööd võetakse vastu, kui pärast tööde lõppu kahe nädala pikkuse järjestikuse perioodi jooksul tee ei tolma.

1.8. Tööd tasustatakse tolmutõrje lõigu ruutmeetri hinna alusel. Planeeritav maht on 120 000 m²

2. Tehnika transport tööobjektile tuleb arvestada töö hinna sisse, selle eraldi tasustamist ei toimu.

3. Töövõtjal on kohustus järgida liiklus-, keskkonna-, kvaliteedi-, ja tööohutusnõudeid ning edastada Tellijale objektiga seonduvat infot liiklustakistuste, ohtlike kohtade, teede ohtliku seisundi jmt kohta.

4. Tööd võetakse vastu töövastuvõtu aktiga, milles märgitakse ära teostatud töömaht ja hind.

5. Töövastuvõtu akti alusel koostatakse arve.

6. Järelevalvet teostab Tellija esindaja.
7. Tellija poolt teostatav järelevalve ei vähenda Töövõtja vastutust.
8. Töövõtja on kohustatud teostama enda ja alltöövõtjate töö kvaliteedi järelevalvet. Tööde teostamiseajal vastutab liiklusohutuse eest teel Töövõtja.
9. Tellijal on õigus muuta tööde mahtu +/- 15%, tööde mahu suurendamisel tuleb tööd teostada pakkumuses esitatud ühikuhindadega.
10. Tellijal on õigus teha hoiatusi ja nõuda tööde ümbertegemist Pakkuja kulul. Põhjendatud pretensioonide korral võib Tellija vähendada vastava töö eest makstavat tasu.
11. Tööde alustamise aeg alates kirjalikust (e-post) tellimuse esitamisest on esimesel võimalusel kuid mitte hiljem, kui 5 tööpäeva jooksul.

Tellijal

.....

/allkirjastatud digitaalselt/

Töövõtja

.....

/allkirjastatud digitaalselt/